COMMERCIAL | RÉSIDENTIEL | INFRASTRUCTURE

40 ans

PRO-MIX BÉTON INC.

promixbeton.com

Qualibéton

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION DES MÉLANGES DE BÉTON RÉGULIER

Affaissemement 80 mm (+ ou - 30mm) Granulats 20 mm / Mélange pour pompe 75 mm et + inclus, sauf 15 MPa

Résistance	Sans air entrainé Prix / m³	Avec 5 à 8% d'air entrainé Prix / m³
15 MPa	151 $	151 $
20 MPa	156 $	160 $
25 MPa	166 $	170 $
30 MPa	179 $	183 $
32 MPa	--	193 $
35 MPa[1]	195 $	201 $
35 MPa[1] Classe C1	--	226 $
40 MPa[1]	210 $	220 $
45 MPa[1][2]	225 $	240 $
50 MPa[1][2]	240 $	255 $

Mortier	Ciment-Sable	Prix / m³
20 MPa	1-5	217 $
25 MPa	1-4	222 $
30 MPa	1-3	232 $
35 MPa	1-2	247 $
40 MPa	1-1	263 $

Remblais	Prix / m³
Sans retrait	115 $*
Rempli-sable (pompable)	145 $*

* L'escompte négocié ne s'applique pas sur ces produits

Notes générales

(1) Mélange nécessitant superplastifiant pour plus de 80 mm d'affaissement.

(2) Ciment GUb-SF, GUb-S/SF ou GUb-F/SF. Voir frais additionnels.

Prix sujets à changements sans préavis.

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION DES MÉLANGES DE BÉTON SELON LES SPÉCIFICATIONS DE CSA - CAN / CSA-A23, 1-09

Résistance	Classe d'exposition**	Rapport E / L (maximum)
25 MPa	F-2, C-4, A-4	0.55
30 MPa	F-1, C-3, A-3	0.50
32 MPa	C-2, A-2	0.45
35 MPa	C-1, A-1	0.40 (1500 coulombs)
50 MPa (56 jours)	C-XL	0.40 (1000 coulombs)
(Selon les besoins structuraux)	N	(Selon les besoins structuraux)

Classe résidentiel	Classe d'exposition**	Rapport E / L
Semelle des murs / murs de fondation	R-1, R-2	0.70
Dalles intérieures sur sol	R-3	0.65
Planchers garages	C-2	0.45

** Pour les classes d'expositions "S" en accordance avec le tableau #2 de la section #4 du CSA-CAN / CSA-A23, 1-09 (prix sur demande).

Notes générales

Tous devis spécifiant la norme CSA-CAN / CSA-A23, 1-09 ne rencontrant pas ces exigences, entraînera des coûts additionnels.

MÉLANGE DE BÉTON POUR M.T.Q.

Béton avec liant GU, GUb-SF ou Ternaire • Prix au mètre cube • Granulats, rapport eau / liant, teneur en air et affaissement en référence au tableau 3101-1 daté du 15 décembre 2014 de la norme du M.T.Q. (Tome VII).

Type	Prix
I [1] *, XI [1] *	206 $
II [1]	231 $
IV [1] *	221 $
V [1], VII	246 $
V-S	255 $
VI *	221 $
VIII, XIII	319 $
IX	335 $
XII [1]	181 $
XVII (Semi-autoplaçant)	sur demande
XIV-C, XIV-R (Autoplaçant)	sur demande
XV (Antilessivage)	sur demande

Notes générales spécifiques M.T.Q. / Si exigences différentes du tableau 3101-1 (voir frais additionnels)

- Ciment : HE, MS, MH et Ternaire en sus.

Frais d'ouverture d'usine et de livraison :

- Entre 18 h et 24 h : prix au mètre cube ou minimum à déterminer.
- Entre 24 h et 7 h la semaine, le samedi, le dimanche et les jours fériés : prix au mètre cube ou minimum à déterminer.

  NOTE : Dans les deux cas, des coûts pour annulation seront déterminés et les heures minimums de préavis seront fixées. Si les débits de commande ne sont pas respectés, des charges seront à déterminer.

Frais de technicien (si requis à temps plein) :

- Taux horaire 100 $ / heure
- Entre 18 h et 7 h, le samedi, le dimanche et les jours fériés : surcharge à déterminer.

Frais de béton refroidi avec de la glace (voir frais additionnels) :

- Ajustement avec la glace si réalisable.
- Prix à déterminer selon température exigée et cédule des travaux.

(1) Mélange nécessitant superplastifiant pour plus de 80 mm d'affaissement (voir frais additionnels).
Excluant les types VI et VII ayant des affaissements requis de 30 mm.
* Supplément ciment : HE, MS, MH et ciment Ternaire.

BÉTONS SPÉCIAUX - prix sur demande

- ARTIC-MIX (le béton qui défit le froid...)
- **Béton Projeté**
- **Béton Coloré** (frais de lavage de 85 $ obligatoire)
- **Béton Cellulaire** (béton léger)
- **Béton PROFLO[MD]** (béton autoplaçant)
- **Béton Prolessi** (béton antilessivage)
- **Béton Proleed** (béton environnemental)
- **Béton Agrégats Exposés**

40 ans

FRAIS ADDITIONNELS

CIMENT	Prix / m³
MS	sur demande
HE	35 $
GUb-SF	sur demande
HS	sur demande
GUb-F / SF ou GUb-S / SF	45 $

GRANULATS (autre que 20 mm)	Prix / m³
10 mm	9 $
14 mm	7 $
Granitique et Trap Rock	sur demande

FIBRES	Prix / kg / m³
D'acier (superplastifiant requis)	sur demande
De polypropylène (max 1kg / m³)	16 $
Structurale synthétique (élimine l'utilisation de treillis métallique, superplastifiant requis)	16 $

* Toutes les fibres doivent être fournies et incorporées à l'usine par les employés de Pro-Mix Béton inc. seulement.

SUPERPLASTIFIANTS (à l'usine ou au chantier)	Prix / m³
Affaissement max 150 mm (20 à 40 Mpa)	9 $
Affaissement max 180 mm (45 Mpa et +)	12 $
Longue portée	sur demande

BÉTON POUR POMPE	Prix / m³
Mélange pour pompe 50 mm (2") 25 et 30 Mpa (Granulat 10 mm inclus) : Supplément	20 $

AFFAISSEMENT	Prix / 10 mm
Par ajout eau / liant pour + de 80 mm (max 120 mm)	2 $

ACCÉLÉRATEURS	Prix / m³
Avec chlorure de calcium 1 %	6 $
Avec chlorure de calcium 2 %	8 $
Sans chlorure de calcium non corrosif	sur demande

RETARDANT	Prix / hre / m³
Retardateur de prise	4 $

Prix sujets à changements sans préavis.

FRAIS ADDITIONNELS (SUITE)

BÉTON AVEC TEMPÉRATURE < 30 °C	Prix / m³
Béton refroidi avec de la glace	
Température maximum de 30 °C	45 $
Température maximum de 25 °C	50 $
Température maximum de 20 °C	55 $

* Un préavis de 48 heures ouvrables est requis afin d'assurer l'approvisionnement de la glace

LIVRAISON*	Prix / m³
Dégel (durée décrétée par le M.T.Q.)	12 $
Soir de (17 h à 20 h) après 20 h, sur demande	15 $
Samedi (de 6 h à midi) (lorsque l'usine est ouverte)	25 $
Croisement des frais d'hiver et de dégel (± 13 mars au ± 12 mai)	21 $
Nuit, samedi, dimanche et jours fériés (sous certaines conditions)	

* **Avis de livraison :** Un préavis de 24 heures est requis afin d'assurer un meilleur service.
* **Avis d'annulation :** Toute annulation doit être faite minimum 2 heures à l'avance

MANUTENTION	Prix / m³
Hiver (15 octobre au 30 novembre incl.)	10 $
Hiver (1er décembre au 15 avril incl.)	14 $

* Nous nous réservons le droit de ne pas ouvrir les usines lorsque la température sera inférieure à -15 °C

TEMPS D'ATTENTE	Prix / 15 min.
Au-delà d'une heure par voyage	25 $
Débit commandé non respecté	à déterminer

CHARGEMENT INCOMPLET	Prix / voyage
1 à 3 m³ inclusivement	175 $
3,5 à 4,5 m³ inclusivement	125 $

ENVIRONNEMENT	Prix / m³
Conformité environnementale	2 $
Redevance municipale	1.50 $

SURCHARGE POUR LE CARBURANT**	Prix / m³
Base de référence de ...../ litre	5 $

** Sujet à variation selon l'évolution du prix du pétrole.

Prix sujets à changements sans préavis.

LISTE DE PRIX DE BÉTON PRÉPARÉ 2015

en vigueur le 1er janvier 2015

GROUPE PRO-MIX BÉTON

450 678-9952

PRO-MIX TRANSPORT INC.

Location de bétonnières

514 977-3277

PRO-MIX AGRÉGATS INC.

819 268-2800

877 678-0707

PRO-MIX BÉTON INC.

PRO-MIX ENVIRONNEMENT INC.

PRO-MIX GRANITE INC.

american concrete institute

Association Béton Québec
LA référence

Corporation des Entrepreneurs Généraux du Québec

APCHQ

Qualibéton

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PRIX

Les prix qui apparaissent sur la présente liste sont sujets aux taxes applicables et à toute taxe additionnelle, imposée ultérieurement par les autorités compétentes. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

CRÉDIT

Toute commande est sujette à l'approbation de notre bureau de crédit. Nous nous réservons le droit d'interrompre la livraison de matériaux en cas de non paiement à notre seule discrétion. Le client n'aura alors comme seul et unique recours que de remédier immédiatement à son défaut.

TERMES ET MODALITÉS

Net le 15 du mois suivant la livraison. Si les termes ne sont pas respectés, l'escompte n'est plus applicable, le montant brut devient exigible et les taxes s'y rattachant seront également modifiées. Frais d'administration : un taux d'intérêt de 18 % l'an (payable mensuellement) sera chargé pour tout solde impayé après terme.

QUANTITÉS LIVRÉES

Le nombre de mètres cubes indiqué sur les billets de livraison sera considéré comme preuve concluante de la quantité livrée. Toutefois, toute divergence qui nous sera signalée au moment de la livraison sera prise en considération.

CONDITIONS

L'entente générale de fourniture de béton, émise par l'Association Béton Québec (ABQ), ainsi que les conditions inscrites sur nos soumissions et contrats de vente sont applicables.

MÉLANGES

Notre béton préparé, d'un rapport eau / liant standard, est fabriqué en conformité avec les spécifications publiées par l'ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION (CSA) A.23.1-09 / A.23.2-09 ainsi que les spécifications du bureau de normalisation du Québec (BNQ) : NQ 2621-900 (dernière édition) et rencontre toutes les exigences du protocole de certification NQ 2621-905 (dernière édition). Si des rapports eau / liant autres sont demandés par le client ou si des adjuvants, des fibres ou de l'eau sont ajoutés sur le chantier, Pro-Mix Béton Inc. ne garantit pas la résistance, la maniabilité et la durabilité du produit. Le client est responsable de l'interprétation des plans et devis et doit obtenir les approbations nécessaires pour les matériaux achetés. Si les plans et devis exigent du béton autre que les spécifications ci-haut mentionnées, les frais additionnels correspondants seront facturés au client.

CLASSIFICATION S.I.M.D.U.T.

Catégorie : E, matières corrosives. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche signalétique.

CAS DE FORCE MAJEURE

Pro-Mix Béton Inc. n'est pas responsable des délais de livraison causés par un manque de facilité de transport ou par des grèves, des accidents ou autres causes hors de son contrôle, etc.

RECOMMANDATIONS

Afin d'assurer une meilleure livraison, Pro-Mix Béton Inc. suggère aux clients de faire suivre toute commande d'un préavis de vingt-quatre (24) heures avant la livraison.

En cas de mauvais temps, le client est responsable d'annuler la commande aux moins deux (2) heures avant le début des livraisons.

Le client doit fournir les voies d'accès et les approches convenables pour le déchargement des camions.

Le client doit fournir, suite aux livraisons, un emplacement convenable pour le lavage des dalles de bétonnières.

HEURES D'OUVERTURE

Les heures d'ouverture d'usines sont de 7 h à 17 h
du lundi au vendredi inclusivement.

6600, boulevard Grande-Allée, St-Hubert (Québec) J3Y 1B7
T. : **450-656-5121** • Mtl. : **514-656-5121** • F. : **450-678-7892** • info@promixbeton.com • www.promixbeton.com